## Linero LIO 40F/7

> Lien web



**Type de montage**
Éviers affleuré

**Modèle**
LIO 40F/7

**Matériel**
Acier inox 18/10

**No. d'article**
10.105.662.00

**Élément inférieur**
45 cm

**Soupape**
3½" Tipo

**Finition**
Brossé

**Prix en CHF**
1'393.- hors TVA

**Dimensions d'évier**
400x400x175mm

**Rayons d'angle**
15 mm

**Technologie de vidage et de trop-plein**



Grille - type M



Plaque de trop-plein basculante

**Pré-montage du soupape**

Pré-montage du soupape en usine

**Distributeur - option de montage**

Libre choix de positionnement

**Technologie de vidage et de trop-plein**

### **Prix** (au 21.11.26 / TVA non incl.)

| Modèle | Matériel | Soupape | No. d'article | Prix en CHF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Linero LIO 40F/7 | Acier inox 18/10, Brossé | 3½" Tipo | 10.105.662.00 | 1'393.- | > Weblink |
| | | 3½" Extra plate | 10.105.661.00 | 1'434.- | > Weblink |
| | | 3½? Poussoir de commande | 10.106.242.00 | 1'479.- | > Weblink |
| | | 3½" TouchFlow | 10.105.660.00 | 1'632.- | > Weblink |

### Accessoire

Accessoires en option



> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Panier amovible, percé




> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Panier amovible, non percé




> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Planche à découper, en verre, blanc



> Weblink
40.001.277.00 / CHF 151.-
Planche à découper, synthétique



> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad



> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tapis d'égouttage, Dark Grey

### Pièces détachées


Retrouvez les références accessoires ici > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


# Linero LIO 40F/7 Desino


**Randbreite 7mm**
**Bord de 7mm de largeur**
**Larghezza bordo 7mm**

SUTER
















Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.









Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.




Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn.Nr.: | Dok.Nr.: 00.01-23.0044.00.00 | Index: | sam | 25.09.2023 |
|---|---|---|---|---|

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

# Linero LIO 40F/7 Desino


**Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 7mm:**
**Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 7mm de largeur:**
**Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 7mm:**

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
Bohrung für Drehknopf Ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14
Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
Foro per Pomolo girevoli Ø25





!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.





A-A ( 1 : 2 )





Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.





A-A ( 1 : 2 )




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.




A-A ( 1 : 2 )




| Zeichn.Nr.: | Dok.Nr.: 00.01-23.0044.00.00 | Index: | sam | 25.09.2023 |
|---|---|---|---|---|